

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประเวศนิคม หมู่ที่ 11,15 ตำบล ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 0.254 กม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ประมาณการตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งาน กว้างทาง (ขนาดเบ้า)	508.00	ตรม.	-	-	1.29	657.35	657.35
2	เกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,778.00	ตรม.	-	-	8.70	15,464.16	15,464.15
3	งานดินตัด	-	ลบม.	-	-	23.36	-	-
4	งานชั้นพื้นทาง							
	4.1 ดินลูกรัง	-	ลบม.(แน่น)	115.08	-	-	-	-
	4.2 ค่าแรงและเครื่องจักร	-	ลบ.ม. (หกลม)	-	-	27.32	-	-
5	ทรายหยาบรองพื้น	106.68	ลบม.	584.12	62,313.92	12.00	1,280.16	63,594.08
	งานผิวจราจร คสล.	1,524.00	ตร.ม.					
	6.1 งานคอนกรีต กำลังรับน้ำหนัก 320 ksc	228.60	ลบม.	2,221.49	507,832.61	306.00	69,951.60	577,784.21
	6.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20*0.20)	1,524.00	ตรม.	29.00	44,196.00	5.00	7,620.00	51,816.00
	6.3 TIE BARS (DB 12)	0.35	ตัน	22,434.00	7,920.54	2,801.00	988.92	8,909.46
	6.4 DOWEL BARS (RB 19) (รอยต่อ)	0.42	ตัน	22,289.72	9,443.53	2,801.00	1,186.71	10,630.23
	6.5 DOWEL BARS (RB 19) (ตัดขาด)	0.14	ตัน	22,289.72	3,030.08	2,801.00	380.77	3,410.85
	6.6 งานแบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)	76.20	ตรม.	25.00	1,905.00	50.00	3,810.00	5,715.00
	6.7 ท่อ PVC.+CAP	60.96	อัน	6.00	365.76	-	-	365.76
	6.8 ซีเมนต์	0.79	แผ่น	460.00	365.12	-	-	365.12
	6.9 แอสฟัลท์	68.66	ลิตร	19.00	1,304.46	3.80	260.89	1,565.35
7	งานไหล่ทางหินคลุก							
	7.1 หินคลุก	47.63	ลบ.ม.	583.96	27,811.10	-	-	27,811.10
	7.2 ค่าแรง/เครื่องจักรบดอัดชั้นหินคลุก	47.63	ลบ.ม.	-	-	53.72	2,558.51	2,558.51
8	งานวางท่อระบายน้ำ							
	8.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	790.00	-	-	-	-
	8.2 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	1,140.00	-	-	-	-
	8.3 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	1,610.00	-	-	-	-
	8.4 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	2,280.00	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				666,488.12		104,159.07	770,647.16
	ยอดยกไป ป.ร.5							770,647.16

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา 5
 (นายศักดิ์พงษ์ อินทนา)