

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โครงการ บริเวณสามแยกนิคมซอย 12

หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 มิถุนายน 2558

ประมาณการตามแบบ

มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยบด.ท่าข้าม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งาน ก่อสร้าง (ขนาดเบ้า)	114.00	ตรม.	-	-	1.28	145.92	145.92
2	เกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	342.00	ตรม.	-	-	8.60	2,940.35	2,940.34
3	งานดินตัด	0.00	ลบม.	-	-	23.03	-	-
4	งานชั้นพื้นทาง							
	4.1 ดินลูกรัง	0.00	ลบม.(แน่น)	101.94	-	-	-	-
	4.2 ค่าแรงและเครื่องจักร	0.00	บ.ม. (หลวม)	-	-	27.32	-	-
5	ทรายหยาบรองพื้น	23.94	ลบม.	606.98	14,531.10	12.00	287.28	14,818.38
6	งานผิวจราจร คสล.	342.00	ตร.ม.					
	6.1 งานคอนกรีต กำลังรับน้ำหนัก 320 ksc	51.30	ลบม.	2,201.40	112,931.82	306.00	15,697.80	128,629.62
	6.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20*0.20)	342.00	ตรม.	29.00	9,918.00	5.00	1,710.00	11,628.00
	6.3 TIE BARS (DB 12)	0.08	ตัน	20,824.67	1,649.93	2,801.00	221.92	1,871.85
	6.4 DOWEL BARS (RB 19)	0.10	ตัน	18,504.67	1,759.35	2,801.00	266.31	2,025.65
	6.5 DOWEL BARS (RB 19)	0.03	ตัน	18,504.67	564.51	2,801.00	85.45	649.95
	6.6 งานแบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)	17.10	ตรม.	25.00	427.50	50.00	855.00	1,282.50
	6.7 ท่อ PVC.+CAP	13.68	อัน	6.00	82.08	-	-	82.08
	6.8 ซีโลเท็ค	0.18	แผ่น	460.00	81.93	-	-	81.93
	6.9 แอสฟัลท์	15.41	ลิตร	19.00	292.73	3.80	58.55	351.27
7	งานไหล่ทางหินคลุก							
	7.1 หินคลุก	10.69	ลบ.ม.	453.19	4,843.47		-	4,843.47
	7.2 ค่าแรง/เครื่องจักรบดอัดชั้นหินคลุก	10.69	ลบ.ม.	-	-	53.10	567.48	567.48
8	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	14.00	ท่อน	1,190.00	16,660.00		-	16,660.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				147,082.42		22,836.06	186,578.44
ยอดยกไป ปร.5							186,578.44	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายกิตติพงษ์ อินทนา)

นายช่างโยธา 5

276

55

12.5

343.5

57.16666667

