

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาคารอัดน้ำคลองทุ่ง 2

หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 0.370 กม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ประมาณการตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     |                                     | ปริมาณ   | หน่วย        | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรง/เครื่องจักร |            | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|
|              |                                            |                                     |          |              | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน  |             |
| 1            | งาน กรูยทาง (ขนาดเบา )                     |                                     | 740.00   | ตรม.         | -         | -          | 1.28               | 947.20     | 947.20      |
| 2            | เกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม           |                                     | 1,480.00 | ตรม.         | -         | -          | 8.60               | 12,724.30  | 12,724.30   |
| 3            | งานดินตัด                                  |                                     | -        | ลบม.         | -         | -          | 47.43              | -          | -           |
| 4            | งานชั้นพื้นทาง                             |                                     |          |              |           |            |                    |            |             |
|              | 4.1 ดินลูกรัง                              |                                     | -        | ลบม.(แน่น)   | 101.94    | -          | -                  | -          | -           |
|              | 4.2 ค่าแรงและเครื่องจักร                   |                                     | -        | ลบ.ม. (หลวม) | -         | -          | 27.32              | -          | -           |
| 5            | ทรายหยาบรองพื้น                            |                                     | 103.60   | ลบม.         | 560.75    | 58,093.70  | 12.00              | 1,243.20   | 59,336.90   |
| 6            | งานผิวจราจร คสล.                           |                                     | 1,480.00 | ตร.ม.        |           |            |                    |            |             |
|              | 6.1 งานคอนกรีต กำลังรับน้ำหนัก 320 ksc     |                                     | 222.00   | ลบม.         | 2,126.17  | 472,009.74 | 306.00             | 67,932.00  | 539,941.74  |
|              | 6.2 WIRE MESH ( 4 mm.@ 0.20*0.20 )         |                                     | 1,480.00 | ตรม.         | 26.00     | 38,480.00  | 5.00               | 7,400.00   | 45,880.00   |
|              | 6.3 TIE BARS ( DB 12 )                     |                                     | -        | ตัน          | 18,523.36 | -          | 2,801.00           | -          | -           |
|              | 6.4 DOWEL BARS ( RB 19 )                   |                                     | 0.41     | ตัน          | 18,261.68 | 7,513.58   | 2,801.00           | 1,152.44   | 8,666.02    |
|              | 6.5 DOWEL BARS (RB 19)                     |                                     | 0.13     | ตัน          | 18,261.68 | 2,410.83   | 2,801.00           | 369.78     | 2,780.60    |
|              | 6.6 งานแบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)             |                                     | 111.00   | ตรม.         | 25.00     | 2,775.00   | 50.00              | 5,550.00   | 8,325.00    |
|              | 6.7 ท่อ PVC.+CAP                           |                                     | 59.20    | อัน          | 6.00      | 355.20     | -                  | -          | 355.20      |
|              | 6.8 ซีโลเท็ค                               |                                     | 0.77     | แผ่น         | 460.00    | 354.58     | -                  | -          | 354.58      |
|              | 6.9 แอสฟัลท์                               |                                     | 66.71    | ลิตร         | 19.00     | 1,267.50   | 3.80               | 253.50     | 1,521.00    |
| 7            | งานไหล่ทางหินคลุก                          |                                     |          |              |           |            |                    |            |             |
|              | 7.1 หินคลุก                                |                                     | 69.38    | ลบ.ม.        | 424.14    | 29,424.71  |                    | -          | 29,424.71   |
|              | 7.2 ค่าแรง/เครื่องจักรบดอัดชั้นหินคลุก     |                                     | 69.38    | ลบ.ม.        |           | -          | 53.10              | 3,683.67   | 3,683.67    |
| 8            | งานวางท่อระบายน้ำ                          |                                     |          |              |           |            |                    |            |             |
|              | 8.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 |                                     | -        | ท่อน         | 880.00    | -          | -                  | -          | -           |
|              | 8.2 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 |                                     | -        | ท่อน         | 1,300.00  | -          | -                  | -          | -           |
|              | 8.3 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 |                                     | -        | ท่อน         | 2,000.00  | -          | -                  | -          | -           |
|              | 8.4 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 |                                     | -        | ท่อน         | 2,800.00  | -          | -                  | -          | -           |
|              |                                            | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร |          |              |           | 612,684.84 |                    | 101,256.10 | 713,940.92  |
| ยอดยกไป ปร.5 |                                            |                                     |          |              |           |            |                    |            | 713,940.92  |

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไพจิตร จู๋ส่องแก้ว)

#DIV/0!

713,940.94

