

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมซอย12
 เส้นทางสาย สายนิคมซอย 12

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานถางป่า-ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	440.00	1.76	774.40	1.3822	2.43	1,070.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรังหนา 0.10 ม.	ตร.ม.	1,320.00	11.27	14,876.40	1.3822	15.58	20,562.16
3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	55.00	883.18	48,574.65	1.3822	1,220.73	67,139.88
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,100.00	374.7055	412,176.05	1.3822	517.92	569,709.74
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	162.34	1,623.40	1.3822	224.39	2,243.86
6	งานรอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	95.00	111.87	10,627.62	1.3822	154.63	14,689.50
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	220.00	42.09	9,258.94	1.3822	58.17	12,797.70
8	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	37.95	587.79	22,306.44	1.3822	812.44	30,831.96
							TOTAL	719,045.18
							คิดเพียง	719,045.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 520,217.90 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ราคาค่าก่อสร้าง

= 719,045.18 บาท

คิดเพียง

= 719,045.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... ปลัด อบต.

(นายสิทธิชัย คำหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....

ผอ.กองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุทธิรักษ์ แก้วนิม)

(นายภักดีพงษ์ อินทนา)