

ประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร

หมู่ที่ 14 ตำบล ท่าข้าม

อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร

ความกว้าง 4.00 เมตร พน 0.15 เมตร ระยะทาง 0.560 กม.

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคามืออื่นที่

28 กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการตามแบบ

มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งาน กรูททาง (ขนาดบนา)	1,120.00	ตรม.	-	-	1.29	1,449.28	1,449.28
2	เกลี่ยปรับแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	2,800.00	ตรม.	-	-	8.70	24,353.00	24,353.00
3	งานดินคัด	-	ลบม.	-	-	48.27	-	-
4	งานชั้นพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 ดินลูกรัง	-	ลบม.(แน่น)	102.98	-	-	-	-
	4.2 ค่าแรงและเครื่องจักร	-	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	27.32	-	-
5	ทรายหยาบรองพื้น	156.80	ลบม.	560.75	87,925.60	12.00	1,881.60	89,807.20
6	งานผิวจราจร คสล.	2,240.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	6.1 งานคอนกรีต กำลังรับน้ำหนัก 320 ksc	336.00	ลบม.	2,126.17	714,393.12	306.00	102,816.00	817,209.12
	6.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20*0.20)	2,240.00	ตรม.	26.00	58,240.00	5.00	11,200.00	69,440.00
	6.3 TIE BARS (DB 12)	-	คัน	19,520.48	-	2,801.00	-	-
	6.4 DOWEL BARS (RB 19)	0.62	คัน	19,607.48	12,209.96	2,801.00	1,744.24	13,954.19
	6.5 DOWEL BARS (RB 19)	0.20	คัน	19,607.48	3,917.73	2,801.00	559.66	4,477.39
	6.6 งานแบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)	168.00	ตรม.	25.00	4,200.00	50.00	8,400.00	12,600.00
	6.7 ท่อ PVC.+CAP	89.60	อัน	6.00	537.60	-	-	537.60
	6.8 ซิโลทีก	1.17	แผ่น	460.00	536.66	-	-	536.66
	6.9 แอสฟัลท์	100.97	ลิตร	19.00	1,918.39	3.80	383.68	2,302.06
7	งานไหล่ทางหินคลุก	-	-	-	-	-	-	-
	7.1 หินคลุก	105.00	ลบ.ม.	425.28	44,654.40	-	-	44,654.40
	7.2 ค่าแรง/เครื่องจักรบดอัดชั้นหินคลุก	105.00	ลบ.ม.	-	-	53.72	5,640.81	5,640.81
8	งานวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
	8.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	880.00	-	-	-	-
	8.2 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	1,310.00	-	-	-	-
	8.3 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	2,010.00	-	-	-	-
	8.4 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	2,810.00	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				928,533.46		158,428.27	1,086,961.71
	ขอยกไป ป.ร.5							1,086,961.71

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไพจิตร จู้อย่างแก้ว)