

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน 2
5.00 เมตร
หน้า 0.15 เมตร
ระยะทาง 0.167 กม.
19 มิถุนายน 2558

หน้ที่ 12 ตำบล ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1.00
ประมาณการตามแบบ
มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าข้าม

ลำดับ ที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร	
					หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งาน กรุยทาง (ขนาดเบา)		334.00	ตรม.	-	-	1.28	427.52
2	เกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม		1,002.00	ตรม.	-	-	8.60	8,614.70
3	งานดินตัด		-	ลบม.	-	-	23.03	-
4	งานชั้นพื้นทาง							
	4.1 ดินลูกรัง		-	ลบม.(แน่น)	101.94	-	-	-
	4.2 ค่าแรงและเครื่องจักร		-	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	27.32	-
5	ทรายหยาบรองพื้น		58.45	ลบม.	606.98	35,477.98	12.00	701.40
6	งานผิวจราจร คสล.		835.00	ตร.ม.				
	6.1 งานคอนกรีต กำลังรับน้ำหนัก 320 ksc		125.25	ลบม.	2,201.40	275,725.35	306.00	38,326.50
	6.2 WIRE MESH (4 mm.@ 0.20*0.20)		835.00	ตรม.	29.00	24,215.00	5.00	4,175.00
	6.3 TIE BARS (DB 12)		0.23	ตัน	20,824.67	4,834.03	2,801.00	650.20
	6.4 DOWEL BARS (RB 19)		0.23	ตัน	18,504.67	4,295.48	2,801.00	650.20
	6.5 DOWEL BARS (RB 19)		0.07	ตัน	18,504.67	1,378.26	2,801.00	208.62
	6.6 งานแบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)		50.10	ตรม.	25.00	1,252.50	50.00	2,505.00
	6.7 ท่อ PVC.+CAP		33.40	อัน	6.00	200.40	-	-
	6.8 ซิโลเท็ค		0.43	แผ่น	460.00	200.05	-	-
	6.9 แอสฟัลท์		37.63	ลิตร	19.00	714.87	3.80	142.98
7	งานไหล่ทางหินคลุก							
	7.1 หินคลุก		62.63	ลบ.ม.	453.19	28,381.02		-
	7.2 ค่าแรง/เครื่องจักรบดอัดชั้นหินคลุก		62.63	ลบ.ม.		-	53.10	3,325.26
8	งานวางท่อระบายน้ำ							
	8.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.40 ม. มอก.ชั้น 3		-	ท่อน	800.00	-	-	-
	8.2 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.60 ม. มอก.ชั้น 3		-	ท่อน	1,180.00	-	-	-
	8.3 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 0.80 ม. มอก.ชั้น 3		-	ท่อน	1,630.00	-	-	-
	8.4 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø - 1.00 ม. มอก.ชั้น 3		-	ท่อน	2,340.00	-	-	-
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				376,674.94		59,727.37
ยอดยกไป ปร.5								

ประมาณราคา.....
(นายกักดีพงษ์ อินทนา)

เมตร

รวมเป็นเงิน
427.52
8,614.69
-
-
-
36,179.38
314,051.85
28,390.00
5,484.22
4,945.67
1,586.88
3,757.50
200.40
200.05
857.84
28,381.02
3,325.26
-
-
-
-
436,402.28
436,402.28

436,402.31

.นายช่างโยธา 5

