

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อนุสรณ์
เส้นทางสาย	สายราษฎร์อนุสรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานถางป่า-ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	600.00	1.78	1,068.00	1.3822	2.46	1,476.19
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรังหนา 0.10 ม.	ตร.ม.	1,500.00	11.37	17,055.00	1.3822	15.72	23,573.42
3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	883.88	53,033.07	1.3822	1,221.71	73,302.31
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	377.9495	453,539.40	1.3822	522.40	626,882.16
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	153.40	1,227.23	1.3822	212.03	1,696.28
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	104.00	104.75	10,894.39	1.3822	144.79	15,058.23
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	43.35	-	1.3822	59.92	-
8	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	51.75	536.96	27,787.68	1.3822	742.19	38,408.13
							TOTAL	780,396.72
							คิดเพียง	780,396.00

=	564,604.77	บาท
---	------------	-----

=	1.3822
---	--------

=	780,396.72	บาท
---	------------	-----

=	780,396.00	บาท
---	------------	-----

ระยะเวลาดำเนินการ	75 วัน
-------------------	--------

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... ปลัด อบต.

(นายสิทธิชัย คำหอม)

ผอ.กองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง.....

(นายภักดิ์พงษ์ อินทนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน