

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ความกว้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 5.00 เมตร ระยะทางตลอดโครงการ 1,000 เมตร ปูหนา 5 เซนติเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม				-		-	-	
	1.1 งานขูดหรือ scarify หินคลุกผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	5,000.00	ตร.ม.		-	10.89	54,452.50	54,452.50	
	1.2 งานลงหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเพิ่มเติม	500.00	ลบ.ม. (แน่น)	467.99	233,992.50	85.41	42,703.75	276,696.25	
2	งานผิวทาง				-		-	-	
	2.1 Prime Coat	5,000.00	ตร.ม.	18.86	94,278.92	5.75	28,725.00	123,003.92	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.		-		-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete				-		-	-	
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	5,000.00	ตร.ม.	240.64	1,203,180.92	12.80	64,015.00	1,267,195.92	
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.		-		-	-	
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.		-		-	-	
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.		-		-	-	
3	งานตีเส้นจราจร				-		-	-	
	3.1 งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	240.00	ตร.ม.	275.00	66,000.00		-	66,000.00	
					-		-	-	
	รวมราคางานต้นทุน				1,597,452.34		189,896.25	1,787,348.59	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา 5

(นายกิตติพงษ์ อินทนา)