

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเบน
เส้นทางสาย	สายปลักเบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบล ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูน-ชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	540.00	1.76	950.40	1.3822	2.43	1,313.64
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีดหนา 0.10 ม.	ตร.ม.	1,350.00	11.27	15,214.50	1.3822	15.58	21,029.48
3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	54.00	883.18	47,691.48	1.3822	1,220.73	65,919.16
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,080.00	376.8995	407,051.46	1.3822	520.95	562,626.53
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	152.95	1,223.60	1.3822	211.41	1,691.26
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	96.00	104.28	10,010.85	1.3822	144.14	13,837.00
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	42.09	-	1.3822	58.17	-
8	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	46.58	587.79	27,376.09	1.3822	812.44	37,839.23
							TOTAL	704,256.30
							คิดเพียง	704,256.00

= 509,518.37 บาท

=	1.3822
---	--------

=	704,256.30	บาท
---	------------	-----

= 704,256.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ	75 วัน
-------------------	--------

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... ปลัด อบต.

(นายสิทธิชัย คำหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....

ผอ.กองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม)

(นายภักดีพงษ์ อินทนา)