

ประมาณก่อสร้างผนังกันตลิ่งริมคลองทะเลเขี้ยว

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอแะะ จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ประมาณราคาตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.20*0.20 ม. ยาว 12 ม.	11.00	ต้น	2,990.65	32,897.15	2,730.00	30,030.00	62,927.15	
2	แผ่นพื้นสำเร็จขนาด กว้าง 0.35 ม. ยาว 1.50 ม.	80.00	แผ่น	120.75	9,660.00	-	-	9,660.00	
3	งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ	42.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	
4	งานดินชุดปรับแต่งพื้นที่ลงหินใหญ่	54.60	ลบ.ม.	-	-	16.82	918.37	918.37	
5	งานลงหินใหญ่ (เพื่อประมาณวัสดุ 10%)	60.06	ลบ.ม.	374.11	22,469.05	149.36	8,970.56	31,439.61	
	รวมราคาค่าต้นทุน				65,026.20		40,968.93	105,995.13	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา 5

(นายกักต์พงษ์ อินทนา)