

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โครงการ โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำรับร่อ

หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางและบอกระยะทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	11.00	ชุด	8,510.00	93,610.00	-	-	93,610.00
	(ป้าย น.2-น.3 ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว)				-		-	-
2	งานติดตั้งสปอร์ตไลท์ หลอด LED ขนาด 300W (โดยใช้ระบบสายไฟและระบบตู้ควบคุมเดิม)	40.00	ชุด	3,900.00	156,000.00	150.00	6,000.00	162,000.00
3	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องถนน (ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ความสูง 5.00 ม.)	6.00	ชุด	22,500.00	135,000.00	1,250.00	7,500.00	142,500.00
4	งานติดตั้งโคมไฟสนามของบันไดทางขึ้นถ้ำ ทั้ง 3 บันได				-		-	-
	4.1 ค่าโคมไฟสนามพร้อมเสา (รายละเอียดตามแบบแปลน)	36.00	ชุด	2,350.00	84,600.00	550.00	19,800.00	104,400.00
	4.2 ค่าทำฐานแบบที่ 1	23.00	ฐาน		-		-	-
	- เหล็กฉากขนาด 0.40*0.40 มม.	14.00	ท่อน	326.17	4,566.38		-	4,566.38
	- เหล็กแผ่นขนาด 0.40*0.40 ม.หนา 0.06 มม.	23.00	แผ่น	120.00	2,760.00		-	2,760.00
	- ค่าแรงงานเชื่อม	382.00	กก.		-	12.00	4,584.00	4,584.00
	- พูกระเบิดขนาด 3/8 นิ้ว	92.00	ตัว	6.00	552.00		-	552.00
	4.3 งานทำฐานแบบที่ 2	5.00	ฐาน		-		-	-
	- งานคอนกรีต 240 KSC	0.24	ลบ.ม.	1,962.62	471.03	498.00	119.52	590.55
	- ไม้แบบคิ๊ด 80%	1.92	ตร.ม.	682.24	1,309.90	-	-	1,309.90
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	0.58	ตร.ม.	682.24	392.97	-	-	392.97
	- ตะปู	0.62	กก.	37.38	23.33	-	-	23.33
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.40	ตร.ม.	-	-	133.00	319.20	319.20
	- RB 9 มม.	2.00	เส้น	105.00	210.00	-	-	210.00
	4.4 งานทำฐานแบบที่ 3	4.00	ฐาน		-		-	-
	- งานคอนกรีต 240 KSC	0.56	ลบ.ม.	1,962.62	1,099.07	498.00	278.88	1,377.95
	- ไม้แบบคิ๊ด 80%	0.89	ตร.ม.	682.24	607.19		-	607.19
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	0.27	ตร.ม.	682.24	182.16		-	182.16
	- ตะปู	0.29	กก.	37.38	10.81		-	10.81

	- ค่าแรงไม้แบบ	1.11	ตร.ม.		-	133.00	147.96	147.96
	- RB 6 มม.	2.00	เส้น	49.50	99.00		-	99.00
	- RB 9 มม.	2.00	เส้น	105.00	210.00		-	210.00
5	งานเดินสายไฟควบคุมโคมไฟสนาม				-		-	-
	5.1 สาย VCT 2*4 ตร.มม.	420.00	เมตร	57.24	24,040.80	13.00	5,460.00	29,500.80
	5.2 ท่อร้อยสายไฟขนาด Ø 1 นิ้ว	105.00	ท่อน	84.20	8,841.00	-	-	8,841.00
	5.3 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ	105.00	อัน	4.94	518.70	-	-	518.70
6	งานติดตั้งตู้ควบคุมโคมไฟสนาม	3.00	ตู้	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
7	งานเดินสายเมนจากเสาไฟฟ้าไปศาลาติชมวิวัฒน์	40.00	ม.	11.30	452.00	7.00	280.00	732.00
8	งานติดตั้งคัทเออร์ควบคุมไฟ	1.00	ตัว	250.00	250.00		-	250.00
					523,306.34		44,489.56	567,795.89
ยอดยกไป ปร.5							567,795.89	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายภักดีพงษ์ อินทนา)