

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงและเครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย				-		-	-	
	1.1 งานปรับพื้นที่และงานถมป่า-ขุดต่อ	2,668.00	ตร.ม.	1.00	2,668.00		-	2,668.00	
	1.2 งานดินถมยกกระดืบพร้อมบดอัด	1,945.44	ลบ.ม.	68.15	132,581.74	35.27	68,615.67	201,197.40	
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	83.20	ลบ.ม.	606.98	50,500.74	99.00	8,236.80	58,737.54	
	1.4 คอนกรีตผิวพื้น ค.2 (240 ksc)หนา 0.10 ม.	166.40	ลบ.ม.	2,017.76	335,755.26	306.00	50,918.40	386,673.66	
	1.5 เหล็กตะแกรง wire mesh @ 0.20 ม.	1,664.00	ตร.ม.	29.00	48,256.00	5.00	8,320.00	56,576.00	
	1.6 งานแบบหล่อ (แบบเหล็ก)	31.20	ตร.ม.	25.00	780.00	50.00	1,560.00	2,340.00	
	1.7 งานเหล็กรอยต่อ				-		-	-	
	- CONTRACTION JOINT (RB Ø 19 มม.)	0.28	ตัน	18,504.67	5,181.31	3,401.00	952.28	6,133.59	
	- LONGITUDINAL JOINT (DB Ø 12 มม.)	0.23	ตัน	19,088.17	4,390.28	3,401.00	782.23	5,172.51	
2	หมวดงานสนามเด็กเล่น				-		-	-	
	2.1 งานปรับพื้นบดอัด	402.12	ตร.ม.		-	8.30	3,337.60	3,337.60	
	2.2 งานคอกันหินหล่อในที่ 50.27 เมตร				-		-	-	
	- งานคอนกรีตคั่นหิน ค.2 (240 ksc)	3.16	ลบ.ม.	2,017.76	6,376.12	306.00	966.96	7,343.08	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (27 เส้น)	0.06	ตัน	20,563.07	1,232.55	3,401.00	203.86	1,436.41	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (26 เส้น)	0.13	ตัน	19,622.07	2,545.77	3,401.00	441.25	2,987.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.44	กก.	42.06	228.81	-	-	228.81	

	- ไม้แบบ (คิด 50%)	18.10	ลบ.ฟ.	582.93	10,551.03	-	-	10,551.03	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	5.43	ลบ.ฟ.	582.93	3,165.31	-	-	3,165.31	
	- ตะปู	4.53	กก.	45.22	204.85	-	-	204.85	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.20	ตร.ม.	-	-	115.00	4,163.00	4,163.00	
	2.3 งานทรายใส่พื้นสนาม	100.50	ลบ.ม.	606.98	61,001.49	99.00	9,949.50	70,950.99	
3	หมวดงานสนามจัดสวน				-		-	-	
	3.1 งานปรับพื้นที่บดอัด	401.92	ตร.ม.	-	-	8.30	3,335.94	3,335.94	
	3.2 งานขอบคันหินหล่อในที่ (ความยาว 50.27)			-	-	-	-	-	
	- งานคอนกรีตคันหิน ค.2 (240 ksc)	3.16	ลบ.ม.	2,017.76	6,376.12	306.00	966.96	7,343.08	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (27 เส้น)	0.06	ตัน	20,563.07	1,232.55	3,401.00	203.86	1,436.41	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (26 เส้น)	0.13	ตัน	19,622.07	2,545.77	3,401.00	441.25	2,987.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.44	กก.	42.06	228.81	-	-	228.81	
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	24.88	ลบ.ฟ.	582.93	14,503.30	-	-	14,503.30	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	7.46	ลบ.ฟ.	582.93	4,348.66	-	-	4,348.66	
	- ตะปู	6.22	กก.	45.22	281.27	-	-	281.27	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.20	ตร.ม.	-	-	115.00	4,163.00	4,163.00	
	3.3 ลงหินคลุกบดอัดแน่นพื้นที่ปูบล็อกถนน (พื้นที่ 223.71 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม.)	55.92	ลบ.ม.	299.84	16,767.05	68.23	3,815.42	20,582.47	
	3.4 บล็อกสำเร็จรูปปูพื้นลายอิฐ+ลายจัตุรัส	233.51	ตร.ม.	389.75	91,010.52	50.00	11,675.50	102,686.02	
	3.5 คันหินสำเร็จรูป ขนาด 15*30*100 ซม.	58.00	ก้อน	164.00	9,512.00	30.00	1,740.00	11,252.00	
	3.6 ปูหญ้าหน้าสวน	178.41	ตร.ม.	25.00	4,460.25	5.00	892.05	5,352.30	
	3.7 ดินไม้จัดสวน	15.00	ชุด	500.00	7,500.00	150.00	2,250.00	9,750.00	
	3.8 ดินจืดพื้นที่จัดสวนหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	35.68	ลบ.ม.	85.00	3,032.80	30.00	1,070.40	4,103.20	
4	อุปกรณ์สนามฟุตบอล				-		-	-	
	4.1 ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	
5	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง				-		-	-	
	5.1 ชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟ	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00		-	22,500.00	
	5.2 ชุดโคมไฟสว่างสปอร์ตไลท์	8.00	ชุด	5,500.00	44,000.00		-	44,000.00	

	5.3 งานเดินสายไฟในสนามกีฬา	1.00	รายการ	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
6	งานทาสีสนาม	1,125.00	ตร.ม.	30.00	33,750.00	30.00	33,750.00	67,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							1,162,720.25	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายศักดิ์พงษ์ อินทนา)

นายช่างโยธา 5